

**CARRARA MARMI s.r.l.**  
**Via Martiri di Cefalonia - MASSA**

**CAVA TOMBACCIO**  
**COMUNE DI STAZZEMA (LU)**

**VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLA PCA n°14/2017 per modifica del PIANO  
DI GESTIONE DELLE AMD**

**INTEGRAZIONI alla RELAZIONE TECNICA a seguito CdS del 26/6/24**

Nell'ambito della CdS asincrona di cui al verbale in data 26/6 us è risultata la richiesta di integrazioni da parte di Arpat.

Nel contributo Arpat viene richiesto quanto di seguito riportato

1. **aggiornamento della tabella riassuntiva delle vasche presenti, corredata di volumetrie utili, funzione e sintetica indicazione delle caratteristiche costruttive.**

Si riporta di seguito l'aggiornamento richiesto.

La Carrara Marmi si è, recentemente, dotata di un ulteriore serbatoio di capacità pari a circa 49 mc, che sarà posizionato nel piazzale di cava, in prossimità del preesistente serbatoio "C1". Il suddetto nuovo serbatoio sarà del tutto attivo e funzionante nel giro di alcuni giorni e porterà la capacità complessiva di accumulo delle acque chiarificate provenienti dal ciclo produttivo e di quelle di recupero AMPP a circa 54 mc.

Sulla base di quanto sopra, la tabella aggiornata riassuntiva delle vasche presenti, è riportata di seguito.

<b>Denominazione</b>	<b>Trattamento/Accumulo</b>	<b>Interrata/Fuori terra</b>	<b>Volume (mc)</b>	<b>Area di provenienza reflui</b>
<b>C1</b>	Accumulo	Fuori terra	54 mc ca	Acque chiarificate provenienti dal ciclo produttivo e recupero AMPP
<b>VP1+DS</b>	Trattamento decantazione + disoleatore + filtraggio tramite passaggio in sacchi-filtro	Interrata	≥15.8	AMPP area servizi
<b>VP2</b>	Trattamento decantazione + filtraggio tramite passaggio in sacchi-filtro	Interrata - Scavo su detrito	≥13.8	AMPP area impianti

Massa, 22 luglio '24

Dott. Geol. E. Sirgiovanni

PhD Geol. L. Vaselli